

№	Товары (работы, услуги)	Количество	
1	Котел электрический Zota Balance V2 7.5 кВт	1	шт
2	Группа безопасности котла 1" 3 бар	1	шт
3	Тройник ППР 32	1	шт
4	Сгон ППР 32 x1 Вр	2	шт
5	Муфта ППР 32 x1 Нр	3	шт
6	Насос циркуляционный OASIS 25/6 -180	1	шт
7	Кран ППР шаровый 32	3	шт
8	Бак мембранный для отопления STOUT 12 л. (цвет красный)	1	шт
9	Кронштейн расширительного БАКА 3/4	1	шт
10	Ниппель переходной 3/4 x1/2 СТМ	1	шт
11	Подводка гибкая нерж.ГГ, 60см 1/2*1/2	1	шт
12	Кран шаровый 1/2 Г/Ш бабочка ROMMER	1	шт
13	Муфта ППР 32 x1/2 Нр	2	шт
14	Труба ППР армированная стекловолокном 32*4.4 (4метра)	4	м
15	Угол ППР 90 град 32	10	шт
16	Угол ППР 45 град 32	4	шт
17	Паста уплотнительная 70г VALFEX	1	шт
18	Лен сантехнический 50 гр	1	шт
19	Труба 16мм РЕ-RT II Теплый пол (400м) Valfex	400	м
20	Труба 16мм РЕ-RT II Теплый пол (400м) Valfex	200	м
21	Фиксатор скоба для труб Teplo-Lite C-55	2 000	шт
22	Коллектор с расходомерами и ВОЗДУХ. на 8 выходов	1	шт
23	Сгон ППР 32 x1 Нр	2	шт
24	Евроконус 16 x3/4 2,0	16	шт
25	Фиксатор поворота трубы 16мм x90° VIEIR	16	шт
26	Теплоизоляция для труб ENERGOFLEX SUPER PROTECT синяя 15/6-2м	4	м
27	Теплоизоляция для труб ENERGOFLEX SUPER PROTECT красная 15/6-2м	4	м
28	Втулка для теплоизоляции gd, синяя	16	шт
29	Втулка для теплоизоляции gd, красная	16	шт
30	Подложка д/ теплых полов 3 мм, 1000мм*25м (Термопена)	90	м2
31	Установка обвязка эл. котла до 15кв	1	шт
32	Обвязка коллектора ТП	1	шт
33	Укладка теплоизоляции, пленки	80	м2
34	Монтаж трубы теплого пола скобой	80	шт
35	Жидкость незамерзающая теплоноситель 20 кг Thermos 65 МЭГ	2	шт
36	Вода котловая 20 л, Warme Hydro	1	шт
37	Опора ППР 32	10	шт